

		Standard Post Vendita Lexus RC 2020	
		SEDE PRINCIPALE	SEDE SECONDARIA
SUPERFICI (mq)	Magazzino	30	30
	Sala di attesa	16	16
	Accettazione passante	35	35
	Ufficio accettatore	10	10
	Posti di lavoro	120	60
	Revisione di gruppi	15	15
	Servizio pneumatici ¹	10	10
	Smaltimento rifiuti	10	10
	Area di manovra	60	30
	Locale tecnico	10	10
	Servizi e spogliatoi	10	10
	Totale spazi coperti	326	236
	Area stazionamento	25	25
	Impianto lavaggio esterno (non obbligatorio)	100	100
	Parcheggio clienti	38	25
	Parcheggio dipendenti ²	38	38
	Parcheggio auto di cortesia	13	13
Viabilità	45	38	
Totale spazi esterni	259	239	

UNITA'	Totale dipendenti	3	3
	N° ponti	3	2
	Posti di lavoro	4	2
	Posti a terra	1	0
	Parcheggio clienti	3	2
	Parcheggio dipendenti ²	3	3
	Parcheggio auto di cortesia	1	1
	Infrastruttura di ricarica (Colonnina/Wallbox) 22KWh AC	1	1

PERSONALE	Accettatori - Magazzinieri ³	1	1
	Meccanici	3	2

¹ Servizio pneumatici incluso su un ponte per sede.

² In proporzione al numero di impiegati.

³ Queste figure sono da intendersi esclusivamente dedicate a Lexus.

Tabella 2: Standard dimensionali Carrozzeria - Sede interna 1/2			
Sono evidenziati gli Standard minimi previsti per la Carrozzeria interna			
Numero di veicoli assistiti per mese		40	
PERSONALE	Tecnici accessoristi	1	
	Tecnici lattonieri	1	
	Tecnici verniciatori	1	
	Totale personale di tecnici produttivi	3	
	Responsabile carrozzeria	1	
Totale personale di carrozzeria		4	
UNITA'	Postazioni di lavoro: Smontaggio	1	
	Rimontaggio	1	
	Lattoneria	1	
	Banco di riscontro	1	
	Preparazione e carteggiatura	2	
	Cabina di verniciatura	1	
	Pulizia e finitura	1	
	Totale postazioni di lavoro		8
	Parcheggi: Clienti	0	
	Stazionamento veicoli	8	
	Veicoli di cortesia	4	
	Totale posti auto		12
	Veicoli di cortesia disponibili		4
AREE PRODUTTIVE (mq)	Totale postazioni di lavoro per smontaggio	28	
	Totale postazioni di lavoro per rimontaggio	28	
	Totale postazioni di lavoro per lattoneria	28	
	Totale postazioni di lavoro per pulizia e finitura	28	
	Totale postazioni di lavoro per zone di preparazione	56	
	Totale postazioni di lavoro per cabina di verniciatura	28	
	Totale postazioni di lavoro per banco di riscontro scocche	35	
Totale spazi produttivi disponibili		231	
AREE NON PRODUTTIVE (mq)	Area viabilità interna	116	
	Area accettazione, preventivi e riconsegna	0	
	Area gruppi termoventilanti per impianti di verniciatura	30	
	Area sala miscelazione vernici	10	
	Area magazzino parti smontate	20	
	Area magazzino parti nuove	0	
	Area magazzino rifiuti / parti inquinanti	20	
	Area servizi riservata a dipendenti	0	
	Area sala di attesa / uffici / servizi (1)	0	
	Totale spazi non produttivi disponibili		196
TOTALE SPAZI COPERTI DISPONIBILI		427	
AREE ESTERNE (mq)	Area parcheggi esterni	100	
	Area parcheggi Veicoli di cortesia	50	
	Area viabilità esterna	75	
	TOTALE SPAZI ESTERNI DISPONIBILI		225

(1) Nel caso di una Carrozzeria interna ad una delle Sedi Post Vendita, le superfici della sala di attesa e dei servizi per i Clienti non devono intendersi duplicate e devono essere prese come riferimento quelle presenti nella tabella degli Standard Post Vendita.

Tabella 2: Standard dimensionali Carrozzeria - Sede esterna 2/2			
Sono evidenziati gli Standard minimi previsti per la Carrozzeria esterna			
Numero di veicoli assistiti per mese		40	
PERSONALE	Tecnici accessoristi		1
	Tecnici lattonieri		1
	Tecnici verniciatori		1
	Totale personale di tecnici produttivi		3
	Responsabile Carrozzeria		1
	Totale personale di Carrozzeria		4
UNITA'	Postazioni di lavoro:	Smontaggio	1
		Rimontaggio	1
		Lattoneria	1
		Banco di riscontro	1
		Preparazione e carteggiatura	2
		Cabina di verniciatura	1
		Pulizia e finitura	1
	Totale postazioni di lavoro		8
	Parcheggi:	Clienti	2
		Stazionamento veicoli	8
		Veicoli di cortesia	4
	Totale posti auto		14
	Veicoli di cortesia disponibili		4
	AREE PRODUTTIVE (mq)	Totale postazioni di lavoro per smontaggio	
Totale postazioni di lavoro per rimontaggio		28	
Totale postazioni di lavoro per lattoneria		28	
Totale postazioni di lavoro per pulizia e finitura		28	
Totale postazioni di lavoro per zone di preparazione		56	
Totale postazioni di lavoro per cabina di verniciatura		28	
Totale postazioni di lavoro per banco di riscontro scocche		35	
Totale spazi produttivi disponibili		231	
AREE NON PRODUTTIVE (mq)	Area viabilità interna		116
	Area accettazione, preventivi e riconsegna		28
	Area gruppi termoventilanti per impianti di verniciatura		30
	Area sala miscelazione vernici		10
	Area magazzino parti smontate		20
	Area magazzino parti nuove		10
	Area magazzino rifiuti / parti inquinanti		20
	Area servizi riservata a dipendenti		12
	Area sala di attesa / uffici / servizi		25
	Totale spazi non produttivi disponibili		271
TOTALE SPAZI COPERTI DISPONIBILI		502	
AREE ESTERNE (mq)	Area parcheggi esterni		125
	Area parcheggi Veicoli di cortesia		50
	Area viabilità esterna		88
	TOTALE SPAZI ESTERNI DISPONIBILI		263